

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 2</b>					
1	d.1	kalk. własna	Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych	miejsc.	
			14	miejsc.	14,000
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
2	d.1	kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu	szt	
			14	szt	14,000
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
3	d.1	kalk. własna	Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego wystających prętów zbrojeniowych poprzez odcięcie wiertłem koronkowym diamentowym	szt	
			4	szt	4,000
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
4	d.1	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.	
			15	kpl.	15,000
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
5	d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.	
			12	szt.	12,000
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
6	d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.	
			15	szt.	15,000
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
7	d.1	cena zakładowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniami	szt.	
			15	szt.	15,000
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
8	d.1	KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt	
			1	szt	1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	d.1	cena zakładowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski	pion	
			3	pion	3,000
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>2 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 4</b>					
10	d.2	kalk. własna	Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych	miejsc.	
			15	miejsc.	15,000
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
11	d.2	kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu	szt	
			15	szt	15,000
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
12	d.2	kalk. własna	Wykonanie przepięć nieprawidłowo podłączonych odprowadzeń spalin z urządzeń gazowych typu Junkers	szt	
			1	szt	1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	d.2	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.	
			15	kpl.	15,000
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
14	d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.	
			12	szt.	12,000
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
15	d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.	
			15	szt.	15,000
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
16	d.2	cena zakładowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniami	szt.	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do	szt		
d.2	<b>0108-11</b>	1 km - wywóz worka na gruz 1m3			
	<b>cena zakładowa</b>				
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18		Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór	pion		
d.2	<b>cena zakładowa</b>	kominarski			
		3	pion	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>