

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 20					
1	d.1	kalk. własna	Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych	miejsc.	
			14	miejsc.	14,000
				RAZEM	14,000
2	d.1	kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu	szt	
			14	szt	14,000
				RAZEM	14,000
3	d.1	kalk. własna	Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego starego szalunku z użyciem frezarki	szt	
			1	szt	1,000
				RAZEM	1,000
4	d.1	kalk. własna	Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego wystających prętów zbrojeniowych poprzez odcięcie wiertłem koronkowym diamentowym	szt	
			2	szt	2,000
				RAZEM	2,000
5	d.1	KNR 4-01 0206-01 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm wykonanie pólek kierunkowych	szt.	
			7	szt.	7,000
				RAZEM	7,000
6	d.1	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.	
			15	kpl.	15,000
				RAZEM	15,000
7	d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.	
			12	szt.	12,000
				RAZEM	12,000
8	d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.	
			15	szt.	15,000
				RAZEM	15,000
9	d.1	cena zakładowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem	szt.	
			15	szt.	15,000
				RAZEM	15,000
10	d.1	KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt	
			1	szt	1,000
				RAZEM	1,000
11	d.1	cena zakładowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski	pion	
			3	pion	3,000
				RAZEM	3,000
2 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 22					
12	d.2	kalk. własna	Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych	miejsc.	
			17	miejsc.	17,000
				RAZEM	17,000
13	d.2	kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu	szt	
			17	szt	17,000
				RAZEM	17,000
14	d.2	KNR 4-01 0206-01 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm wykonanie pólek kierunkowych	szt.	
			9	szt.	9,000
				RAZEM	9,000
15	d.2	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.	
			15	kpl.	15,000
				RAZEM	15,000
16	d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
17	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
d.2	0322-02				
	analogia				
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
18	cena zakładowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprząaniem	szt.		
d.2					
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do	szt		
d.2	0108-11	1 km - wywóz worka na gruz 1m3			
	cena zakładowa				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	cena zakładowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski	pion		
d.2					
		3	pion	3,000	
				RAZEM	3,000
3 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 24					
21	kalk. własna	Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych	miejsc.		
d.3		28	miejsc.	28,000	
				RAZEM	28,000
22	kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plombki uszczelniającej miejsce po frezowaniu	szt		
d.3		28	szt	28,000	
				RAZEM	28,000
23	kalk. własna	Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego wystających prętów zbrojeniowych poprzez odcięcie wiertłem koronkowym diamentowym	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
d.3					
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
25	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.		
d.3	0322-02				
	analogia				
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
26	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
d.3	0322-02				
	analogia				
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
27	cena zakładowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprząaniem	szt.		
d.3					
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
28	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do	szt		
d.3	0108-11	1 km - wywóz worka na gruz 1m3			
	cena zakładowa				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	cena zakładowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski	pion		
d.3					
		3	pion	3,000	
				RAZEM	3,000