

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 8					
1	d.1	kalk. własna	Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych	miejsc.	
			17	miejsc.	17,000
				RAZEM	17,000
2	d.1	kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu	szt.	
			17	szt.	17,000
				RAZEM	17,000
3	d.1	kalk. własna	Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego trzonu nasady kominowej z użyciem frezarki	szt.	
			1	szt.	1,000
				RAZEM	1,000
4	d.1	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.	
			15	kpl.	15,000
				RAZEM	15,000
5	d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.	
			12	szt.	12,000
				RAZEM	12,000
6	d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.	
			15	szt.	15,000
				RAZEM	15,000
7	d.1	cena zakładowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem	szt.	
			15	szt.	15,000
				RAZEM	15,000
8	d.1	KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt.	
			1	szt.	1,000
				RAZEM	1,000
9	d.1	cena zakładowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiarski	pion	
			3	pion	3,000
				RAZEM	3,000
2 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 10					
10	d.2	kalk. własna	Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych	miejsc.	
			22	miejsc.	22,000
				RAZEM	22,000
11	d.2	kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu	szt.	
			22	szt.	22,000
				RAZEM	22,000
12	d.2	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.	
			15	kpl.	15,000
				RAZEM	15,000
13	d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.	
			12	szt.	12,000
				RAZEM	12,000
14	d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.	
			15	szt.	15,000
				RAZEM	15,000
15	d.2	cena zakładowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem	szt.	
			15	szt.	15,000
				RAZEM	15,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	cena zakładowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański	pion		
		3	pion	3,000	
				RAZEM	3,000
3 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 12					
18 d.3	kalk. własna	Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych	miejsc.		
		31	miejsc.	31,000	
				RAZEM	31,000
19 d.3	kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plombki uszczelniającej miejsce po frezowaniu	szt		
		31	szt	31,000	
				RAZEM	31,000
20 d.3	kalk. własna	Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego trzonu nasady kominowej z użyciem frezarki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
22 d.3	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
23 d.3	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
24 d.3	cena zakładowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątnięciem	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
25 d.3	KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3	cena zakładowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański	pion		
		3	pion	3,000	
				RAZEM	3,000