

| Lp.   | Podst | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem         |
|---|-------|--|------|--------------|---------------|
| <b>1 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 4</b> |       |  |      |              |               |
| 1   | d.1   | Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego   | m    |              |               |
|   |       | (15+3)*3   | m    | 54,000       |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>54,000</b> |
| 2   | d.1   | Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm | szt  |              |               |
|   |       | 5*3  | szt  | 15,000       |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 3   | d.1   | Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami   | m    |              |               |
|   |       | (15+3*4+3)*3   | m    | 90,000       |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b> |
| 4   | d.1   | Podkucie wlotu do przewodu spalinowego   | szt  |              |               |
|   |       | 15   | szt  | 15,000       |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 5   | d.1   | Demontaż i ponowny montaż łącznika   | kpl. |              |               |
|   |       | 15   | kpl. | 15,000       |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 6   | d.1   | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych  | szt. |              |               |
|   |       | 3  | szt. | 3,000        |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| 7   | d.1   | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet  | szt. |              |               |
|   |       | 15   | szt. | 15,000       |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 8   | d.1   | Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem   | szt. |              |               |
|   |       | 15   | szt. | 15,000       |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 9   | d.1   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3                                 | szt  |              |               |
|   |       | 1  | szt  | 1,000        |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 10  | d.1   | Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski   | pion |              |               |
|   |       | 3  | pion | 3,000        |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| <b>2 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 6</b> |       |  |      |              |               |
| 11  | d.2   | Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego   | m    |              |               |
|   |       | (15+3)*3   | m    | 54,000       |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>54,000</b> |
| 12  | d.2   | Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm | szt  |              |               |
|   |       | 5*3  | szt  | 15,000       |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 13  | d.2   | Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami   | m    |              |               |
|   |       | (15+3*4+3)*3   | m    | 90,000       |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b> |
| 14  | d.2   | Podkucie wlotu do przewodu spalinowego   | szt  |              |               |
|   |       | 15   | szt  | 15,000       |               |
|   |       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 15  | d.2   | Demontaż i ponowny montaż łącznika   | kpl. |              |               |
|   |       | 15   | kpl. | 15,000       |               |

| Lp.   | Podst   | Opis i wyliczenia  | j.m.         | Poszcz       | Razem         |
|---|---|--|--------------|--------------|---------------|
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 16  | <b>KNR 4-01</b><br>d.2 <b>0322-02</b><br><b>analogia</b>        | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych<br>3  | szt.<br>szt. | 3,000        |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| 17  | <b>KNR 4-01</b><br>d.2 <b>0322-02</b><br><b>analogia</b>        | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet<br>15   | szt.<br>szt. | 15,000       |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 18  | d.2 <b>cena zakła-dowa</b>                                      | Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzążaniem<br>15   | szt.<br>szt. | 15,000       |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 19  | <b>KNR 4-01</b><br>d.2 <b>0108-11</b><br><b>cena zakła-dowa</b> | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3<br>1                                | szt.<br>szt. | 1,000        |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 20  | d.2 <b>cena zakła-dowa</b>                                      | Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański<br>3   | pion<br>pion | 3,000        |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| <b>3 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 8</b> |   |  |              |              |               |
| 21  | d.3 <b>cena zakła-dowa</b>                                      | Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego<br>(15+3)*3   | m<br>m       | 54,000       |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>54,000</b> |
| 22  | d.3 <b>kalk. własna</b>   | Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm 5*3 | szt.<br>szt. | 15,000       |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 23  | d.3 <b>cena zakła-dowa</b>                                      | Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami<br>(15+3*4+3)*3   | m<br>m       | 90,000       |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b> |
| 24  | d.3 <b>cena zakła-dowa</b>                                      | Podkucie wlotu do przewodu spalinowego<br>15   | szt.<br>szt. | 15,000       |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 25  | d.3 <b>cena zakła-dowa</b>                                      | Demontaż i ponowny montaż łącznika<br>15   | kpl.<br>kpl. | 15,000       |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 26  | <b>KNR 4-01</b><br>d.3 <b>0322-02</b><br><b>analogia</b>        | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych<br>3  | szt.<br>szt. | 3,000        |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| 27  | <b>KNR 4-01</b><br>d.3 <b>0322-02</b><br><b>analogia</b>        | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet<br>15   | szt.<br>szt. | 15,000       |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 28  | d.3 <b>cena zakła-dowa</b>                                      | Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzążaniem<br>15   | szt.<br>szt. | 15,000       |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 29  | <b>KNR 4-01</b><br>d.3 <b>0108-11</b><br><b>cena zakła-dowa</b> | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3<br>1                                | szt.<br>szt. | 1,000        |               |
|   |   |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |

| Lp.  | Podst                                  | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem         |
|--|--|--|------|--------------|---------------|
| 30   | d.3                                    | Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański  | pion |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | 3  | pion | 3,000        |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| <b>4 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 10</b> |  |  |      |              |               |
| 31   | d.4                                    | Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego   | m    |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | (15+3)*3   | m    | 54,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>54,000</b> |
| 32   | d.4                                    | Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm | szt  |              |               |
|  | <b>kalk. własna</b>                    | 5*3  | szt  | 15,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 33   | d.4                                    | Udrożnienie przykanalika spalinowego lokalu 15   | szt  |              |               |
|  | <b>kalk. własna</b>                    | 1  | szt  | 1,000        |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 34   | d.4                                    | Usunięcie zawężeń z przykanalików spalinowych lokalu 3   | szt  |              |               |
|  | <b>kalk. własna</b>                    | 1  | szt  | 1,000        |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 35   | d.4                                    | Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami   | m    |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | (15+3*4+3)*3   | m    | 90,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b> |
| 36   | d.4                                    | Podkucie wlotu do przewodu spalinowego   | szt  |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | 15   | szt  | 15,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 37   | d.4                                    | Demontaż i ponowny montaż łącznika   | kpl. |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | 15   | kpl. | 15,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 38   | d.4                                    | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych  | szt. |              |               |
|  | <b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>       | 3  | szt. | 3,000        |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| 39   | d.4                                    | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet  | szt. |              |               |
|  | <b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>       | 15   | szt. | 15,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 40   | d.4                                    | Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem   | szt. |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | 15   | szt. | 15,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 41   | d.4                                    | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3                                 | szt  |              |               |
|  | <b>KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa</b> | 1  | szt  | 1,000        |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 42   | d.4                                    | Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański  | pion |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | 3  | pion | 3,000        |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| <b>5 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 12</b> |  |  |      |              |               |
| 43   | d.5                                    | Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego   | m    |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | (15+3)*3   | m    | 54,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>54,000</b> |
| 44   | d.5                                    | Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm | szt  |              |               |
|  | <b>kalk. własna</b>                    | 5*3  | szt  | 15,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |

| Lp.  | Podst                               | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem         |
|--|-------------------------------------|--|------|--------------|---------------|
| 45   | d.5 kalk. własna                    | Usunięcie zawężeń z przykanalików spalinowych lokalu 3   | szt  |              |               |
|  |                                     | 1  | szt  | 1,000        |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 46   | d.5 cena zakładowa                  | Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami   | m    |              |               |
|  |                                     | (15+3*4+3)*3   | m    | 90,000       |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b> |
| 47   | d.5 cena zakładowa                  | Podkucie wlotu do przewodu spalinowego   | szt  |              |               |
|  |                                     | 15   | szt  | 15,000       |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 48   | d.5 cena zakładowa                  | Demontaż i ponowny montaż łącznika   | kpl. |              |               |
|  |                                     | 15   | kpl. | 15,000       |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 49   | d.5 KNR 4-01 0322-02 analogia       | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych   | szt. |              |               |
|  |                                     | 3  | szt. | 3,000        |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| 50   | d.5 KNR 4-01 0322-02 analogia       | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet   | szt. |              |               |
|  |                                     | 15   | szt. | 15,000       |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 51   | d.5 cena zakładowa                  | Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzążaniem   | szt. |              |               |
|  |                                     | 15   | szt. | 15,000       |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 52   | d.5 KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3                                     | szt  |              |               |
|  |                                     | 1  | szt  | 1,000        |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 53   | d.5 cena zakładowa                  | Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski   | pion |              |               |
|  |                                     | 3  | pion | 3,000        |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| <b>6 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 14</b> |                                     |  |      |              |               |
| 54   | d.6 cena zakładowa                  | Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego   | m    |              |               |
|  |                                     | (15+3)*3   | m    | 54,000       |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>54,000</b> |
| 55   | d.6 kalk. własna                    | Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm 5*3 | szt  |              |               |
|  |                                     |  | szt  | 15,000       |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 56   | d.6 cena zakładowa                  | Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami   | m    |              |               |
|  |                                     | (15+3*4+3)*3   | m    | 90,000       |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b> |
| 57   | d.6 cena zakładowa                  | Podkucie wlotu do przewodu spalinowego   | szt  |              |               |
|  |                                     | 15   | szt  | 15,000       |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 58   | d.6 cena zakładowa                  | Demontaż i ponowny montaż łącznika   | kpl. |              |               |
|  |                                     | 15   | kpl. | 15,000       |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 59   | d.6 KNR 4-01 0322-02 analogia       | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych   | szt. |              |               |
|  |                                     | 3  | szt. | 3,000        |               |
|  |                                     |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |

| Lp.  | Podst  | Opis i wyliczenia  | j.m.         | Poszcz       | Razem         |
|--|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 60<br>d.6  | <b>KNR 4-01<br/>0322-02<br/>analogia</b>             | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet<br>15   | szt.<br>szt. | 15,000       |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 61<br>d.6  | <b>cena zakła-<br/>dowa</b>                          | Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprząaniem<br>15  | szt.<br>szt. | 15,000       |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 62<br>d.6  | <b>KNR 4-01<br/>0108-11<br/>cena zakła-<br/>dowa</b> | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do<br>1 km - wywóz worka na gruz 1m3<br>1                                   | szt.<br>szt. | 1,000        |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 63<br>d.6  | <b>cena zakła-<br/>dowa</b>                          | Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór<br>kominiański<br>3  | pion<br>pion | 3,000        |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| <b>7 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 16</b> |  |  |              |              |               |
| 64<br>d.7  | <b>cena zakła-<br/>dowa</b>                          | Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego<br>(15+3)*3   | m<br>m       | 54,000       |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>54,000</b> |
| 65<br>d.7  | <b>kalk. własna</b>                                  | Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm<br>powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm<br>5*3 | szt.<br>szt. | 15,000       |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 66<br>d.7  | <b>kalk. własna</b>                                  | Usunięcie zawężeń z przykanalików spalinowych lokalu 3<br>1  | szt.<br>szt. | 1,000        |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 67<br>d.7  | <b>cena zakła-<br/>dowa</b>                          | Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami<br>(15+3*4+3)*3   | m<br>m       | 90,000       |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b> |
| 68<br>d.7  | <b>cena zakła-<br/>dowa</b>                          | Podkucie wlotu do przewodu spalinowego<br>15   | szt.<br>szt. | 15,000       |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 69<br>d.7  | <b>cena zakła-<br/>dowa</b>                          | Demontaż i ponowny montaż łącznika<br>15   | kpl.<br>kpl. | 15,000       |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 70<br>d.7  | <b>KNR 4-01<br/>0322-02<br/>analogia</b>             | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-<br>wizyjnych<br>3  | szt.<br>szt. | 3,000        |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| 71<br>d.7  | <b>KNR 4-01<br/>0322-02<br/>analogia</b>             | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet<br>15   | szt.<br>szt. | 15,000       |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 72<br>d.7  | <b>cena zakła-<br/>dowa</b>                          | Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprząaniem<br>15  | szt.<br>szt. | 15,000       |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 73<br>d.7  | <b>KNR 4-01<br/>0108-11<br/>cena zakła-<br/>dowa</b> | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do<br>1 km - wywóz worka na gruz 1m3<br>1                                   | szt.<br>szt. | 1,000        |               |
|  |  |  |              | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 74<br>d.7  | <b>cena zakła-<br/>dowa</b>                          | Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór<br>kominiański<br>3  | pion<br>pion | 3,000        |               |

| Lp.  | Podst                                  | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem         |
|--|--|--|------|--------------|---------------|
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| <b>8 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 18</b> |  |  |      |              |               |
| 75   | d.8                                    | Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego   | m    |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | (15+3)*3   | m    | 54,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>54,000</b> |
| 76   | d.8                                    | Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm 5*3 | szt  |              |               |
|  | <b>kalk. własna</b>                    |  | szt  | 15,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 77   | d.8                                    | Uzupełnienie dekunku   | szt  |              |               |
|  | <b>kalk. własna</b>                    | 14   | szt  | 14,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>14,000</b> |
| 78   | d.8                                    | Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami   | m    |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | (15+3*4+3)*3   | m    | 90,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b> |
| 79   | d.8                                    | Podkucie wlotu do przewodu spalinowego   | szt  |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | 15   | szt  | 15,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 80   | d.8                                    | Demontaż i ponowny montaż łącznika   | kpl. |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | 15   | kpl. | 15,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 81   | d.8                                    | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych  | szt. |              |               |
|  | <b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>       | 3  | szt. | 3,000        |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| 82   | d.8                                    | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet  | szt. |              |               |
|  | <b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>       | 15   | szt. | 15,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 83   | d.8                                    | Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzążaniem   | szt. |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | 15   | szt. | 15,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 84   | d.8                                    | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3                                     | szt  |              |               |
|  | <b>KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa</b> | 1  | szt  | 1,000        |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 85   | d.8                                    | Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański  | pion |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | 3  | pion | 3,000        |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| <b>9 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 20</b> |  |  |      |              |               |
| 86   | d.9                                    | Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego   | m    |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | (15+3)*3   | m    | 54,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>54,000</b> |
| 87   | d.9                                    | Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm 5*3 | szt  |              |               |
|  | <b>kalk. własna</b>                    |  | szt  | 15,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 88   | d.9                                    | Uzupełnienie dekunku   | szt  |              |               |
|  | <b>kalk. własna</b>                    | 12   | szt  | 12,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| 89   | d.9                                    | Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami   | m    |              |               |
|  | <b>cena zakładowa</b>                  | (15+3*4+3)*3   | m    | 90,000       |               |
|  |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b> |

| Lp. | Podst  | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem         |
|-----|--|--|------|--------------|---------------|
| 90  | d.9<br>cena zakładowa                        | Podkucie wlotu do przewodu spalinowego   | szt. |              |               |
|     |  | 15   | szt. | 15,000       |               |
|     |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 91  | d.9<br>cena zakładowa                        | Demontaż i ponowny montaż łącznika   | kpl. |              |               |
|     |  | 15   | kpl. | 15,000       |               |
|     |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 92  | d.9<br>KNR 4-01<br>0322-02<br>analogia       | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych              | szt. |              |               |
|     |  | 3  | szt. | 3,000        |               |
|     |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| 93  | d.9<br>KNR 4-01<br>0322-02<br>analogia       | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet                              | szt. |              |               |
|     |  | 15   | szt. | 15,000       |               |
|     |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 94  | d.9<br>cena zakładowa                        | Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzążaniem                       | szt. |              |               |
|     |  | 15   | szt. | 15,000       |               |
|     |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 95  | d.9<br>KNR 4-01<br>0108-11<br>cena zakładowa | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3 | szt. |              |               |
|     |  | 1  | szt. | 1,000        |               |
|     |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 96  | d.9<br>cena zakładowa                        | Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski                 | pion |              |               |
|     |  | 3  | pion | 3,000        |               |
|     |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |