

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 11					
1	d.1	kalk. własna	Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych	miejsc.	
			11	miejsc.	11,000
				RAZEM	11,000
2	d.1	kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu	szt	
			11	szt	11,000
				RAZEM	11,000
3	d.1	kalk. własna	Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego trzonu nasady kominiowej z użyciem frezarki	szt	
			1	szt	1,000
				RAZEM	1,000
4	d.1	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.	
			15	kpl.	15,000
				RAZEM	15,000
5	d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.	
			12	szt.	12,000
				RAZEM	12,000
6	d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.	
			15	szt.	15,000
				RAZEM	15,000
7	d.1	cena zakładowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem	szt.	
			15	szt.	15,000
				RAZEM	15,000
8	d.1	KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt	
			1	szt	1,000
				RAZEM	1,000
9	d.1	cena zakładowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiarski	pion	
			3	pion	3,000
				RAZEM	3,000
2 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 13					
10	d.2	kalk. własna	Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych	miejsc.	
			19	miejsc.	19,000
				RAZEM	19,000
11	d.2	kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu	szt	
			19	szt	19,000
				RAZEM	19,000
12	d.2	kalk. własna	Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego trzonu nasady kominiowej z użyciem frezarki	szt	
			1	szt	1,000
				RAZEM	1,000
13	d.2	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.	
			15	kpl.	15,000
				RAZEM	15,000
14	d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.	
			12	szt.	12,000
				RAZEM	12,000
15	d.2	cena zakładowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem	szt.	
			15	szt.	15,000
				RAZEM	15,000
16	d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do	szt.		
d.2	0108-11	1 km - wywóz worka na gruz 1m3			
	cena zakładowa				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18		Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór	pion		
d.2	cena zakładowa	kominiarski			
		3	pion	3,000	
				RAZEM	3,000
3 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 15					
19		Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunię-	miejsc.		
d.3	kalk. własna	ciach kształtek betonowych			
		14	miejsc.	14,000	
				RAZEM	14,000
20		Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - za-	szt.		
d.3	kalk. własna	łożenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu			
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
21		Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
d.3	cena zakładowa				
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
22	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-	szt.		
d.3	0322-02	wizyjnych			
	analogia				
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
23	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
d.3	0322-02				
	analogia				
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
24		Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprząaniem	szt.		
d.3	cena zakładowa				
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do	szt.		
d.3	0108-11	1 km - wywóz worka na gruz 1m3			
	cena zakładowa				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26		Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór	pion		
d.3	cena zakładowa	kominiarski			
		3	pion	3,000	
				RAZEM	3,000