

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 17</b>					
1	d.1	kalk. własna	Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych	miejsc.	
			16	miejsc.	16,000
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
2	d.1	kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu	szt.	
			16	szt.	16,000
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
3	d.1	kalk. własna	Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego trzonu nasady kominiowej z użyciem frezarki	szt.	
			2	szt.	2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	d.1	kalk. własna	Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego wystających prętów zbrojeniowych poprzez odcięcie wiertłem koronkowym diamentowym	szt.	
			1	szt.	1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	d.1	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.	
			15	kpl.	15,000
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
6	d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.	
			12	szt.	12,000
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
7	d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.	
			15	szt.	15,000
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
8	d.1	cena zakładowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem	szt.	
			15	szt.	15,000
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
9	d.1	KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt.	
			1	szt.	1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	d.1	cena zakładowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiarski	pion	
			3	pion	3,000
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>2 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 19</b>					
11	d.2	kalk. własna	Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych	miejsc.	
			12	miejsc.	12,000
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
12	d.2	kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu	szt.	
			12	szt.	12,000
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
13	d.2	kalk. własna	Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego trzonu nasady kominiowej z użyciem frezarki	szt.	
			1	szt.	1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	d.2	kalk. własna	Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego wystających prętów zbrojeniowych poprzez odcięcie wiertłem koronkowym diamentowym	szt.	
			1	szt.	1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	d.2	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.	
			15	kpl.	15,000
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
16	d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.	
			12	szt.	12,000
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet 15	szt. szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
18 d.2	<b>cena zakła- dowa</b>	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprząaniem 15	szt. szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
19 d.2	<b>KNR 4-01 0108-11 cena zakła- dowa</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20 d.2	<b>cena zakła- dowa</b>	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański 3	pion pion	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>3 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 21</b>					
21 d.3	<b>kalk. własna</b>	Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunię- ciach kształtek betonowych 14	miejsc. miejsc.	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
22 d.3	<b>kalk. własna</b>	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - za- łożenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu 14	szt. szt.	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
23 d.3	<b>kalk. własna</b>	Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego masztu antenowego wraz z kablami 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24 d.3	<b>cena zakła- dowa</b>	Demontaż i ponowny montaż łącznika 15	kpl. kpl.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
25 d.3	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re- wizyjnych 12	szt. szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
26 d.3	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet 15	szt. szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
27 d.3	<b>cena zakła- dowa</b>	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprząaniem 15	szt. szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
28 d.3	<b>KNR 4-01 0108-11 cena zakła- dowa</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29 d.3	<b>cena zakła- dowa</b>	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański 3	pion pion	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>