

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 24					
1	d.1	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego i przykanalików	m		
		(15+6*4+3)*3	m	126,000	
				RAZEM	126,000
2	d.1	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm wykonanie pólek kierunkowych	szt.		
		6*3	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
3	d.1	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przykanaliki	m		
		(6*4+3)*3	m	81,000	
				RAZEM	81,000
4	d.1	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przewód zbiorczy	m		
		15*3	m	45,000	
				RAZEM	45,000
5	d.1	Wykonanie otworów montażowych z zamurowaniem	szt.		
		6*3	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
6	d.1	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
		5*3	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
7	d.1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
8	d.1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
		5*3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
9	d.1	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniami	szt.		
		5*3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
10	d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.1	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiarski	pion		
		3	pion	3,000	
				RAZEM	3,000
2 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 26					
12	d.2	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego i przykanalików	m		
		(15+6*4+3)*3	m	126,000	
				RAZEM	126,000
13	d.2	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm wykonanie pólek kierunkowych	szt.		
		6*3	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
14	d.2	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przykanaliki	m		
		(6*4+3)*3	m	81,000	
				RAZEM	81,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.2	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przewód zbiorczy	m		
	cena zakładowa	15*3	m	45,000	
				RAZEM	45,000
16	d.2	Wykonanie otworów montażowych z zamurowaniem	szt.		
	cena zakładowa	6*3	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
17	d.2	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
	cena zakładowa	5*3	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
18	d.2	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.		
	KNR 4-01 0322-02 analogia	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
19	d.2	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
	KNR 4-01 0322-02 analogia	5*3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
20	d.2	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem	szt.		
	cena zakładowa	5*3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
21	d.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt.		
	KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.2	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański	pion		
	cena zakładowa	3	pion	3,000	
				RAZEM	3,000
3 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 28					
23	d.3	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego i przykanalików	m		
	cena zakładowa	(15+6*4+3)*3	m	126,000	
				RAZEM	126,000
24	d.3	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm wykonanie pólek kierunkowych	szt.		
	KNR 4-01 0206-01 analogia	6*3	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
25	d.3	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przykana- liki	m		
	cena zakładowa	(6*4+3)*3	m	81,000	
				RAZEM	81,000
26	d.3	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przewód zbiorczy	m		
	cena zakładowa	15*3	m	45,000	
				RAZEM	45,000
27	d.3	Wykonanie otworów montażowych z zamurowaniem	szt.		
	cena zakładowa	6*3	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
28	d.3	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
	cena zakładowa	5*3	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
29	d.3	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.		
	KNR 4-01 0322-02 analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
30	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
d.3	0322-02				
	analogia	5*3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
31	cena zakła-	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzążaniem	szt.		
d.3	dowa	5*3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
32	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do	szt		
d.3	0108-11	1 km - wywóz worka na gruz 1m3			
	cena zakła-	1	szt	1,000	
	dowa				
				RAZEM	1,000
33	cena zakła-	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór	pion		
d.3	dowa	kominarski			
		3	pion	3,000	
				RAZEM	3,000
4 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 30					
34	cena zakła-	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego i przykanalików	m		
d.4	dowa	(15+6*4+3)*3	m	126,000	
				RAZEM	126,000
35	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do	szt.		
d.4	0206-01	10 cm wykonanie pólek kierunkowych			
	analogia	6*3	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
36	cena zakła-	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przykana-	m		
d.4	dowa	liki			
		(6*4+3)*3	m	81,000	
				RAZEM	81,000
37	cena zakła-	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przewód	m		
d.4	dowa	zbiorczy			
		15*3	m	45,000	
				RAZEM	45,000
38	cena zakła-	Wykonanie otworów montażowych z zamurowaniem	szt		
d.4	dowa	6*3	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
39	cena zakła-	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
d.4	dowa	5*3	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
40	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-	szt.		
d.4	0322-02	wizyjnych			
	analogia	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
41	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
d.4	0322-02				
	analogia	5*3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
42	cena zakła-	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzążaniem	szt.		
d.4	dowa	5*3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
43	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do	szt		
d.4	0108-11	1 km - wywóz worka na gruz 1m3			
	cena zakła-	1	szt	1,000	
	dowa				
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	cena zakładowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski	pion		
d.4			3	3,000	
				RAZEM	3,000