

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 32</b>					
1	d.1	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego i przykanalików	m		
		(15+6*4+3)*3	m	126,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126,000</b>
2	d.1	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm wykonanie pólek kierunkowych	szt.		
		6*3	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
3	d.1	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przykanaliki	m		
		(6*4+3)*3	m	81,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,000</b>
4	d.1	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przewód zbiorczy	m		
		15*3	m	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
5	d.1	Wykonanie otworów montażowych z zamurowaniem	szt.		
		6*3	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
6	d.1	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
		5*3	kpl.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
7	d.1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
8	d.1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
		5*3	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
9	d.1	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniami	szt.		
		5*3	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
10	d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	d.1	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiarski	pion		
		3	pion	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>2 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 34</b>					
12	d.2	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego i przykanalików	m		
		(15+6*4+3)*3	m	126,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126,000</b>
13	d.2	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm wykonanie pólek kierunkowych	szt.		
		6*3	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
14	d.2	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przykanaliki	m		
		(6*4+3)*3	m	81,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.2	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przewód zbiorczy	m		
	<b>cena zakładowa</b>	15*3	m	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
16	d.2	Wykonanie otworów montażowych z zamurowaniem	szt.		
	<b>cena zakładowa</b>	6*3	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
17	d.2	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
	<b>cena zakładowa</b>	5*3	kpl.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
18	d.2	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.		
	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
19	d.2	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	5*3	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
20	d.2	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem	szt.		
	<b>cena zakładowa</b>	5*3	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
21	d.2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt.		
	<b>KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa</b>	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22	d.2	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański	pion		
	<b>cena zakładowa</b>	3	pion	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>3 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 36</b>					
23	d.3	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego i przykanalików	m		
	<b>cena zakładowa</b>	(15+6*4+3)*3	m	126,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126,000</b>
24	d.3	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm wykonanie pólek kierunkowych	szt.		
	<b>KNR 4-01 0206-01 analogia</b>	6*3	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
25	d.3	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przykana- liki	m		
	<b>cena zakładowa</b>	(6*4+3)*3	m	81,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,000</b>
26	d.3	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przewód zbiorczy	m		
	<b>cena zakładowa</b>	15*3	m	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
27	d.3	Wykonanie otworów montażowych z zamurowaniem	szt.		
	<b>cena zakładowa</b>	6*3	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
28	d.3	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
	<b>cena zakładowa</b>	5*3	kpl.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
29	d.3	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.		
	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
30 d.3	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
		5*3	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
31 d.3	<b>cena zakła- dowa</b>	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzążaniem	szt.		
		5*3	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
32 d.3	<b>KNR 4-01 0108-11 cena zakła- dowa</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33 d.3	<b>cena zakła- dowa</b>	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski	pion		
		3	pion	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>4 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 38</b>					
34 d.4	<b>cena zakła- dowa</b>	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego i przykanalików	m		
		(15+6*4+3)*2	m	84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
35 d.4	<b>KNR 4-01 0206-01 analogia</b>	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm wykonanie pólek kierunkowych	szt.		
		6*2	szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
36 d.4	<b>cena zakła- dowa</b>	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przykana- liki	m		
		(6*4+3)*2	m	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
37 d.4	<b>cena zakła- dowa</b>	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przewód zbiorczy	m		
		15*2	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
38 d.4	<b>cena zakła- dowa</b>	Wykonanie otworów montażowych z zamurowaniem	szt		
		6*2	szt	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
39 d.4	<b>cena zakła- dowa</b>	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
		5*2	kpl.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
40 d.4	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re- wizyjnych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
41 d.4	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
		5*2	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
42 d.4	<b>cena zakła- dowa</b>	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzążaniem	szt.		
		5*2	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
43 d.4	<b>KNR 4-01 0108-11 cena zakła- dowa</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	d.4	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański	pion		
	<b>cena zakładowa</b>	2	pion	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>5 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 40</b>					
45	d.5	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego i przykanalików	m		
	<b>cena zakładowa</b>	(15+6*4+3)*2	m	84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
46	d.5	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm wykonanie pólek kierunkowych	szt.		
	<b>KNR 4-01 0206-01 analogia</b>	6*2	szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
47	d.5	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przykanaliki	m		
	<b>cena zakładowa</b>	(6*4+3)*2	m	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
48	d.5	Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych metodą foliowania - przewód zbiorczy	m		
	<b>cena zakładowa</b>	15*2	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
49	d.5	Wykonanie otworów montażowych z zamurowaniem	szt.		
	<b>cena zakładowa</b>	6*2	szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
50	d.5	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
	<b>cena zakładowa</b>	5*2	kpl.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
51	d.5	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.		
	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
52	d.5	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	5*2	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
53	d.5	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprząaniem	szt.		
	<b>cena zakładowa</b>	5*2	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
54	d.5	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt.		
	<b>KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa</b>	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
55	d.5	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański	pion		
	<b>cena zakładowa</b>	2	pion	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>