

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 44					
1	d.1	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego	m		
		(15+3)*3	m	54,000	
				RAZEM	54,000
2	d.1	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm	szt		
		5*3	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
3	d.1	Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami	m		
		(15+3*4+3)*3	m	90,000	
				RAZEM	90,000
4	d.1	Podkucie wlotu do przewodu spalinowego	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
5	d.1	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
6	d.1	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	d.1	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
8	d.1	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
9	d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.1	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski	pion		
		3	pion	3,000	
				RAZEM	3,000
2 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 46					
11	d.2	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego	m		
		(15+3)*3	m	54,000	
				RAZEM	54,000
12	d.2	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm	szt		
		5*3	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
13	d.2	Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami	m		
		(15+3*4+3)*3	m	90,000	
				RAZEM	90,000
14	d.2	Podkucie wlotu do przewodu spalinowego	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
15	d.2	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
		15	kpl.	15,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15,000
16	KNR 4-01 d.2 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 4-01 d.2 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
18	d.2 cena zakła-dowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprząaniem 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
19	KNR 4-01 d.2 0108-11 cena zakła-dowa	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.2 cena zakła-dowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski 3	pion pion	3,000	
				RAZEM	3,000
3 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 48					
21	d.3 cena zakła-dowa	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego (15+3)*3	m m	54,000	
				RAZEM	54,000
22	d.3 kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm 5*3	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
23	d.3 cena zakła-dowa	Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami (15+3*4+3)*3	m m	90,000	
				RAZEM	90,000
24	d.3 cena zakła-dowa	Podkucie wlotu do przewodu spalinowego 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
25	d.3 cena zakła-dowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika 15	kpl. kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
26	KNR 4-01 d.3 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR 4-01 d.3 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
28	d.3 cena zakła-dowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprząaniem 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
29	KNR 4-01 d.3 0108-11 cena zakła-dowa	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.3	cena zakładowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski 3	pion pion	3,000	
				RAZEM	3,000
4 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 50					
31 d.4	cena zakładowa	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego (15+3)*3	m m	54,000	
				RAZEM	54,000
32 d.4	kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm 5*3	szt szt	15,000	
				RAZEM	15,000
33 d.4	cena zakładowa	Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami (15+3*4+3)*3	m m	90,000	
				RAZEM	90,000
34 d.4	cena zakładowa	Podkucie wlotu do przewodu spalinowego 15	szt szt	15,000	
				RAZEM	15,000
35 d.4	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika 15	kpl. kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
36 d.4	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.4	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
38 d.4	cena zakładowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
39 d.4	KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.4	cena zakładowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski 3	pion pion	3,000	
				RAZEM	3,000