

| Lp.   | Podst | Opis i wyliczenia                     | j.m.  | Poszcz       | Razem         |
|---|-------|---------------------------------------|---|--------------|---------------|
| <b>1 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 5</b> |       |                                       |   |              |               |
| 1   | d.1   | kalk. własna                          | Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych                                     | miejsc.      |               |
|   |       |                                       | 12  | miejsc.      | 12,000        |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| 2   | d.1   | kalk. własna                          | Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu | szt.         |               |
|   |       |                                       | 12  | szt.         | 12,000        |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| 3   | d.1   | kalk. własna                          | Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego trzonu nasady kominiowej z użyciem frezarki   | szt.         |               |
|   |       |                                       | 1   | szt.         | 1,000         |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 4   | d.1   | kalk. własna                          | Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego wystających prętów zbrojeniowych poprzez odcięcie wiertłem koronkowym diamentowym               | szt.         |               |
|   |       |                                       | 2   | szt.         | 2,000         |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>2,000</b>  |
| 5   | d.1   | cena zakładowa                        | Demontaż i ponowny montaż łącznika  | kpl.         |               |
|   |       |                                       | 15  | kpl.         | 15,000        |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 6   | d.1   | KNR 4-01<br>0322-02<br>analogia       | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych   | szt.         |               |
|   |       |                                       | 12  | szt.         | 12,000        |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| 7   | d.1   | KNR 4-01<br>0322-02<br>analogia       | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet   | szt.         |               |
|   |       |                                       | 15  | szt.         | 15,000        |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 8   | d.1   | cena zakładowa                        | Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem  | szt.         |               |
|   |       |                                       | 15  | szt.         | 15,000        |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 9   | d.1   | KNR 4-01<br>0108-11<br>cena zakładowa | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3                                    | szt.         |               |
|   |       |                                       | 1   | szt.         | 1,000         |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 10  | d.1   | cena zakładowa                        | Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiarski   | pion         |               |
|   |       |                                       | 3   | pion         | 3,000         |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| <b>2 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 7</b> |       |                                       |   |              |               |
| 11  | d.2   | kalk. własna                          | Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych                                     | miejsc.      |               |
|   |       |                                       | 11  | miejsc.      | 11,000        |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>11,000</b> |
| 12  | d.2   | kalk. własna                          | Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plomby uszczelniającej miejsce po frezowaniu | szt.         |               |
|   |       |                                       | 11  | szt.         | 11,000        |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>11,000</b> |
| 13  | d.2   | kalk. własna                          | Usunięcie z wnętrza przewodu kominowego trzonu nasady kominiowej z użyciem frezarki   | szt.         |               |
|   |       |                                       | 1   | szt.         | 1,000         |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 14  | d.2   | cena zakładowa                        | Demontaż i ponowny montaż łącznika  | kpl.         |               |
|   |       |                                       | 15  | kpl.         | 15,000        |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 15  | d.2   | KNR 4-01<br>0322-02<br>analogia       | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych   | szt.         |               |
|   |       |                                       | 12  | szt.         | 12,000        |
|   |       |                                       |   | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| 16  | d.2   | KNR 4-01<br>0322-02<br>analogia       | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet   | szt.         |               |
|   |       |                                       | 15  | szt.         | 15,000        |

| Lp.   | Podst   | Opis i wyliczenia  | j.m.    | Poszcz       | Razem         |
|---|---|--|---------|--------------|---------------|
|   |   |  |         | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 17  | d.2<br><b>cena zakładowa</b>                          | Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniami  | szt.    |              |               |
|   |   | 15   | szt.    | 15,000       |               |
|   |   |  |         | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 18  | d.2<br><b>KNR 4-01<br/>0108-11<br/>cena zakładowa</b> | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3                                       | szt     |              |               |
|   |   | 1  | szt     | 1,000        |               |
|   |   |  |         | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 19  | d.2<br><b>cena zakładowa</b>                          | Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski   | pion    |              |               |
|   |   | 3  | pion    | 3,000        |               |
|   |   |  |         | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| <b>3 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 9</b> |   |  |         |              |               |
| 20  | d.3<br><b>kalk. własna</b>                            | Usunięcie zawężeń z przewodów kominowych metodą frezowania przy przesunięciach kształtek betonowych                                      | miejsc. |              |               |
|   |   | 8  | miejsc. | 8,000        |               |
|   |   |  |         | <b>RAZEM</b> | <b>8,000</b>  |
| 21  | d.3<br><b>kalk. własna</b>                            | Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na odcinku 30cm - założenie betonowej plombki uszczelniającej miejsce po frezowaniu | szt     |              |               |
|   |   | 8  | szt     | 8,000        |               |
|   |   |  |         | <b>RAZEM</b> | <b>8,000</b>  |
| 22  | d.3<br><b>cena zakładowa</b>                          | Demontaż i ponowny montaż łącznika   | kpl.    |              |               |
|   |   | 15   | kpl.    | 15,000       |               |
|   |   |  |         | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 23  | d.3<br><b>KNR 4-01<br/>0322-02<br/>analogia</b>       | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych  | szt.    |              |               |
|   |   | 12   | szt.    | 12,000       |               |
|   |   |  |         | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| 24  | d.3<br><b>KNR 4-01<br/>0322-02<br/>analogia</b>       | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet  | szt.    |              |               |
|   |   | 15   | szt.    | 15,000       |               |
|   |   |  |         | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 25  | d.3<br><b>cena zakładowa</b>                          | Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniami  | szt.    |              |               |
|   |   | 15   | szt.    | 15,000       |               |
|   |   |  |         | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b> |
| 26  | d.3<br><b>KNR 4-01<br/>0108-11<br/>cena zakładowa</b> | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3                                       | szt     |              |               |
|   |   | 1  | szt     | 1,000        |               |
|   |   |  |         | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 27  | d.3<br><b>cena zakładowa</b>                          | Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski   | pion    |              |               |
|   |   | 3  | pion    | 3,000        |               |
|   |   |  |         | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |